



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Município de Caçapava do Sul	Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	Planejamento Urbano-Pavimentação	Pavimentação da Rua Riachuelo				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Caçapava do Sul		Caçapav do Sul	Rua Riachuelo/entre Baltazar e Alter Cintra					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-26	Não	Porto Alegre / RS	00/04/2026	22.41%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
00/04/2026									391.895,96
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA RIACHUELO ENTRE RUA BAITAZAR E ALTER CINTRA					-	391.895,96
1.1.	SINAPI	04813	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 (2,5X1,5) m	M²	3,75	400,00	BDI 2	400,48	1.501,80
1.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SUPORTE METALICO 2"	M²	2,98	603,15	BDI 2	603,87	1.799,53
1.3.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X12X30	M	106,00	49,79	BDI 1	60,95	6.460,70
1.4.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE VIA BLOCO INT. TRAVADO RETANGULAR 20X10CM ESP. 10 CM RES. 35 MPA	M²	1.986,90	96,67	BDI 1	118,33	235.109,88
1.5.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	198,60	170,07	BDI 1	208,18	41.344,55
1.6.		92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. 40 CM	M	38,00	243,80	BDI 1	298,44	11.340,72
1.7.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. 60 CM	M	78,00	312,40	BDI 1	382,41	29.827,98
1.8.		92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. 80 CM	M	53,00	505,32	BDI 1	618,56	32.783,68
1.9.	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. 100CM	M	12,00	601,33	BDI 1	736,09	8.833,08
1.10.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR c/BLOCOS DE CONCRETO 0,6X1X1,20 M	UND	6,00	1.582,33	BDI 1	1.936,93	11.621,58
1.11.	SINAPI	97977	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR DIAMETRO 0,60X 1,45 M	UND	5,00	1.613,00	BDI 1	1.974,47	9.872,35
1.12.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M LOCAL BAIXO NIVEL DE INTERF.	M³	183,50	6,23	BDI 1	7,63	1.400,11

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Caçapav do Sul

Local

23 de abril de 2026

Data

Nome: Paulo Ricardo Zago Nogara

Título: Eng. Civil

CREA/CAU CREA

ART/RRT: