



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

HS Urbanizadora Ltda.
CNPJ: 47.737.615/0001-69
Rua Doarly Pádua dos Santos, 3930 - Venâncio Aires/RS
hsurbanizadora ltda@gmail.com
(51) 99138-0321

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR Município de Caçapava do Sul	PROGRAMA Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano-Pavimentação	OBJETO Pavimentação da Rua Dom Pedro entre Riachuelo e Cel. Romão						
PROPONENTE / TOMADOR Município de Caçapava do Sul		MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Dom Pedro entre Riachuelo e Cel. Romão		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE abr-26	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE abril			BDI 1 25,55%	BDI 2 4,85%	BDI 3 4,71%	BDI 4 4,71%	BDI 5 4,71%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
abril									73.616,77
1.			PAVIMENTAÇÃO TRECHO DOM PEDRO II ENTRE RIACHUELO E CEL. ROMÃO					-	73.616,77
1.1.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SUPORTE METALICO 2"	M²	0,25	471,58	BDI 2	494,45	123,61
1.2.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X12X30	M	139,00	38,81	BDI 1	48,73	6.773,47
1.3.	SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE VIA BLOCO INT.COM BLOCO 16 FACES 22CM X 11CM ESP. 8 CM RES. 35 MPA	M²	558,54	63,29	BDI 1	79,46	44.381,59
1.4.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR AREIA ESP. 10 CM	M³	56,00	132,66	BDI 1	166,55	9.326,80
1.5.	COTAÇÃO		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARGA SECA DISTANCIA 270 KM 123 TON	kmx(tx0,4)	270,00	38,38	BDI 1	48,19	13.011,30

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

TXKM

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.