



AO MUNICÍPIO CAÇAPAVA DO SUL/RS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2026 EDITAL Nº 4220/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA.

CGC/CNPJ: 45.685.135/0001-76

ENDEREÇO: RUA Nº 319, Nº 265, BAIRRO SÃO LUIZ

MUNICÍPIO: TURVO/SC **E-MAIL:** construtoramoreira07@gmail.com

FONE: 048 99693-4349

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **AGÊNCIA:** 1084 **CONTA CORRENTE:** 580237345-4

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: ADEMIR MOREIRA

RG: 3077933641

CPF: 040.785.289-10

ENDEREÇO: RUA 420, Nº 260 –

BAIRRO SÃO LUIZ - TURVO/SC

ESTADO CIVIL: CASADO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

Conforme Edital de Concorrência Eletrônica nº **09/2026** e acatando todas as condições estipuladas no Edital, apresentamos nossa proposta para **CONSTRUÇÃO** da obra, no município de CAÇAPAVA DO SUL/RS, onde a presente licitação tem como objeto para **Contratação de empresa de engenharia encarregada da reconstrução da Ponte em Concreto Armado do Bom Jardim, no interior de Caçapava do Sul/RS, com recursos federais de transferência obrigatória da Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo nº 59053.023573/2025-03 e S2iD REC-RS-4302808-20251003-02).**

VALOR PROPOSTO DOS MATERIAIS: R\$ 315.665,31 (trezentos e quinze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos);

VALOR PROPOSTO DA MÃO-DE-OBRA: R\$ 74.334,69 (setenta e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos);

PREÇO GLOBAL TOTAL: R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Obs.: No preço cotado já estão inclusos todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, mão-de-obra, maquinários, equipamentos, ferramentas, insumos necessários, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta licitação. Também estão incluídos os dias e horários, o número de profissionais necessários e, ainda, os locais onde os serviços deverão ser executados.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

ADEMIR
MOREIRA:040785289
10

Ademir Moreira
Sócio administrador

Assinado digitalmente por ADEMIR MOREIRA:04078528910
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ADEMIR MOREIRA:04078528910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 10:43:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Turvo/SC, 03 de setembro de 2026

MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA**CNPJ: 45.685.135/0001-76****Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul****Obra: Ponte Bom Jardim , vão 12 m x largura 5 m****LOCAL: 5º Distrito Bom Jardim****Área: 60 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)****BDI: 24,23%****Encargos: 114,21%****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA MOREIRA**

ITEM	SERVIÇOS	QUANT	UNID	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Barracão de obra	12,00	m²	R\$ 307,08	R\$ 3.684,99	R\$ 90,05	R\$ 1.080,63	R\$ 4.765,62
1.2	Placa de Obra	6,48	m²	R\$ 485,33	R\$ 3.144,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.144,92
1.3	Locação da obra c/pontaletes de 2em 2	34,00	m	R\$ 64,04	R\$ 2.177,35	R\$ 14,41	R\$ 490,01	R\$ 2.667,36
1.4	Mobilização e Desmobilização	1,00	unid.	R\$ 12.185,83	R\$ 12.185,83	R\$ 2.809,95	R\$ 2.809,95	R\$ 14.995,78
	Total do Item				R\$ 21.193,09		R\$ 4.380,59	R\$ 25.573,68
2.0	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	Escavação mecânica de solo 2º categoria até 3 m	200,00	m³	R\$ 11,96	R\$ 2.391,68	R\$ 3,28	R\$ 655,74	R\$ 3.047,42
	Total do Item				R\$ 2.391,68		R\$ 655,74	R\$ 3.047,42
3.0	INFRA-ESTRUTURA							
3.1	Perfuração em rocha d=46mm	300,00	m	R\$ 60,90	R\$ 18.270,14	R\$ 17,86	R\$ 5.356,68	R\$ 23.626,82
3.2	Colocação de pinos em rocha d=20mm	270,00	m	R\$ 53,98	R\$ 14.575,80	R\$ 11,99	R\$ 3.236,97	R\$ 17.812,77
3.3	Tubulão a céu aberto Ø 100 cm	23,80	m³	R\$ 2.800,76	R\$ 66.657,97	R\$ 630,19	R\$ 14.998,60	R\$ 81.656,57
3.4	Viga de fundação em concreto armado	21,18	m³	R\$ 1.324,60	R\$ 28.054,93	R\$ 314,46	R\$ 6.660,24	R\$ 34.715,17
					R\$ 127.558,84		R\$ 30.252,49	R\$ 157.811,33
4.0	MESO-ESTRUTURA				R\$ -			
4.1	Pilar em concreto 0,20x0,50x3,60	1,44	und	R\$ 1.002,92	R\$ 1.444,20	R\$ 226,59	R\$ 326,29	R\$ 1.770,49
4.2	Pilar em concreto 0,20x0,50x2,50	1,50	m³	R\$ 1.870,14	R\$ 2.805,21	R\$ 226,59	R\$ 339,89	R\$ 3.145,10
4.4	Viga de apoio das longarinas	5,50	m³	R\$ 1.397,54	R\$ 7.686,48	R\$ 454,63	R\$ 2.500,44	R\$ 10.186,92
4.5	Cortina em concreto armado	21,18	m³	R\$ 1.278,87	R\$ 27.086,48	R\$ 296,66	R\$ 6.283,22	R\$ 33.369,70
					R\$ 39.022,37		R\$ 9.449,84	R\$ 48.472,21
5.0	SUPER-ESTRUTURA							
5.1	Longarinas concr. armado 0,30x1,10x12,00m *	5,00	und	R\$ 13.483,52	R\$ 67.417,58	R\$ 3.046,31	R\$ 15.231,56	R\$ 82.649,14

MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA

CNPJ: 45.685.135/0001-76

Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

Obra: Ponte Bom Jardim , vão 12 m x largura 5 m

LOCAL: 5º Distrito Bom Jardim

Área: 60 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)

BDI: 24,23%

Encargos: 114,21%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA MOREIRA

ITEM	SERVIÇOS	QUANT	UNID	MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAL
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
5.3	Concreto armado enchimento dos vãos das longarinas	3,50	m³	R\$ 1.229,19	R\$ 4.302,18	R\$ 373,51	R\$ 1.307,29	R\$ 5.609,47
5.4	Vigotes treliçados	384,00	m	R\$ 42,06	R\$ 16.149,30	R\$ 9,93	R\$ 3.813,08	R\$ 19.962,38
5.5	Transporte vigotes até a obra	270,00	txkm	R\$ 13,14	R\$ 3.546,61	R\$ 2,95	R\$ 796,94	R\$ 4.343,55
5.6	Transporte das logarinas' é cobrado ida e volta 270 km +270km =540 km	540,00	km	R\$ 14,22	R\$ 7.681,23	R\$ 3,20	R\$ 1.726,71	R\$ 9.407,94
5.6	Concreto aparente; fck=30MPa "in loco"(tabuleiro)	9,00	m³	R\$ 1.495,35	R\$ 13.458,13	R\$ 389,22	R\$ 3.502,94	R\$ 16.961,07
5.7	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido	20,00	h	R\$ 539,55	R\$ 10.791,00	R\$ 136,65	R\$ 2.733,00	R\$ 13.524,00
5.8	Guarda-roda em concreto armado	1,44	m³	R\$ 1.495,35	R\$ 2.153,30	R\$ 336,47	R\$ 484,51	R\$ 2.637,81
	Total do Item				R\$ 125.499,33		R\$ 29.596,03	R\$ 155.095,36
	TOTAL ORÇAMENTO				R\$ 315.665,31		R\$ 74.334,69	R\$ 390.000,00

Turvo, 03 de setembro de 2026

**DOUGLAS DE
PELEGRINI:05656480984**

Assinado digitalmente por DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=83729848000183, OU=videoconferencia, CN=DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 10:43:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Engenheiro civil Douglas de Pelegrini
Responsável técnico Crea/SC: 109.329-4
Montadora e Construtora Moreira Ltda

**ADEMIR
MOREIRA:040785289
10**

Assinado digitalmente por ADEMIR MOREIRA:04078528910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ADEMIR MOREIRA:04078528910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 10:42:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Ademir Moreira
Sócio Administrador
Montadora e Construtora Moreira Ltda

MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA
CNPJ: 45.685.135/0001-76

Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul											
Obra: Ponte Bom Jardim , vão 12 m x largura 5 m											
LOCAL: 5º Distrito Bom Jardim											
Área: 60 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)											
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	%	2º ETAPA	%	3º ETAPA	%	4º ETAPA	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 25.573,68	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.573,68	6,56%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.047,42	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.047,42	0,78%
3.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 94.686,80	60,00%	R\$ 63.124,53	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 157.811,33	40,46%
4.0	MESO-ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 29.083,33	60,00%	R\$ 19.388,88	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 48.472,21	12,43%
5.0	SUPER-ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 62.038,14	40,00%	R\$ 93.057,22	60,00%	R\$ 155.095,36	39,77%
	TOTAL ETAPA	R\$ 28.621,10	7,34%	R\$ 123.770,12	31,74%	R\$ 144.551,56	37,06%	R\$ 93.057,22	23,86%	R\$ 390.000,00	100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 28.621,10	7,34%	R\$ 152.391,22	39,07%	R\$ 296.942,78	76,14%	R\$ 390.000,00	100,00%	R\$ 390.000,00	100,00%

Turvo, 03 de setembro de 2026

DOUGLAS DE
PELEGRINI:0565648
0984

Engenheiro civil Douglas de Pelegrini
Responsável técnico Crea/SC: 109.329-4
Montadora e Construtora Moreira Ltda

Assinado digitalmente por DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
83729848000183, OU=videoconferencia, CN=DOUGLAS DE
PELEGRINI:05656480984
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 10:43:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ADEMIR
MOREIRA:04078528910

Ademir Moreira
Sócio Administrador
Montadora e Construtora Moreira Ltda

Assinado digitalmente por ADEMIR MOREIRA:04078528910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=
82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=
ADEMIR MOREIRA:04078528910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 10:42:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
Obra: Ponte Bom Jardim , vão 12 m x largura 5 m
LOCAL: 5º Distrito Bom Jardim
Área: 60 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)
PARÂMETROS DO BDI

Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
			1º Quartil	Médio	3º Quartil
Seguro e Garantia	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Risco	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Despesas Financeiras	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Lucro	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	8,29%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
TOTAL BDI	24,23%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Turvo, 03 de setembro de 2026

DOUGLAS DE
PELEGRINI:056564
80984

Assinado digitalmente por DOUGLAS DE
PELEGRINI:05656480984
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
83729848000183, OU=videoconferencia, CN=DOUGLAS DE
PELEGRINI:05656480984
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 10:43:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Engenheiro civil Douglas de Pelegrini
Responsável técnico Crea/SC: 109.329-4
Montadora e Construtora Moreira Ltda

ADEMIR
MOREIRA:040785289
10

Assinado digitalmente por ADEMIR MOREIRA:04078528910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=
82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ADEMIR MOREIRA:04078528910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.03 10:42:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Ademir Moreira
Sócio Administrador
Montadora e Construtora Moreira Ltda

DEMOSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia encarregada da reconstrução da Ponte em Concreto Armado do Bom Jardim, no interior de Caçapava do Sul/RS, com recursos federais de transferência obrigatória da Defesa Civil Nacional / MIDR (Processo nº 59053.023573/2025-03 e S2iD REC-RS-4302808-20251003-02).	
CE nº	09/2026	
Valor Total:	390.000,00	
Valor do BDI:	24,23%	
Razão Social:	MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	
CNPJ/MF:	45.685.135/0001-76	
GRUPO A	Encargos Sociais	Instrução de Serviços DG nº 03/2012
	PREVIDENCIA SOCIAL	20,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00
	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50
	SERVIÇO DA INDUSTRIA - SESI	1,50
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1,00
	SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA	0,60
	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRATIA - INCRA	0,20
	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO - SECONCI	0,00
	Sub-Total Grupo A	36,80
GRUPO B	REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	22,15
	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,91
	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
	13º SALARIO	10,89
	DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES DE TRABALHO, OUTRAS PARALIZAÇÕES	11,78
	Sub-Total Grupo B	45,81
GRUPO C	DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	4,99
	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,59
	FÉRIAS INDENIZADAS	3,68
	Sub-Total Grupo C	14,26
GRUPO D	REINCIDENCIA DO GRUPO (A) SOBRE O GRUPO (B)	16,86
	REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO	0,48
	Sub-Total Grupo D	17,34
TOTAL GERAL		114,21

DOUGLAS DE
PELEGRINI:05656480
984
Engenheiro Civil Douglas de Pelegrini
Crea-SC: 109329-4

Assinado digitalmente por DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=13728548000135, O=videoconferencia, CN=DOUGLAS DE PELEGRINI:05656480984
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.03 10:43:33-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ADEMIR
MOREIRA:04078528910
Ademir Moreira
Sócio Administrador
CPF: 040.785.289-10

Assinado digitalmente por ADEMIR MOREIRA:04078528910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ADEMIR MOREIRA:04078528910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.03 10:42:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0