



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1023650-12	Nº SICONV 819554/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua Silva Jardim			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua Silva Jardim	MUNICÍPIO / UF CAÇAPAVA DO SUL / RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Rua Silva Jardim									297.045,31	
2.			Pavimentação da Rua Silva Jardim					-	297.045,31	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
-	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-	315,98	BDI 1	392,54	-	RA
2.2.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					-	228.251,64	
2.2.1.	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.127,49	0,45	BDI 1	0,56	631,39	RA
2.2.2.	SINAPI	85323	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	97,25	2,17	BDI 1	2,70	262,58	RA
2.2.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	472,93	34,56	BDI 1	42,93	20.302,88	RA
2.2.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	957,77	0,67	BDI 1	0,83	794,95	RA
2.2.5.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.328,39	66,29	BDI 1	82,35	191.742,92	RA
2.2.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	17.209,74	0,67	BDI 1	0,83	14.284,08	RA
2.2.7.	Composição	003	Compactação do Paralelepipedo	0	2.328,39	0,08	BDI 1	0,10	232,84	RA
2.3.			PASSEIOS					-	47.536,79	
2.3.1.	SINAPI	83683	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	29,57	100,65	BDI 1	125,04	3.697,43	RA
2.3.2.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.330,80	0,67	BDI 1	0,83	1.104,56	RA
2.3.3.	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	985,80	32,27	BDI 1	40,09	39.520,72	RA
2.3.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,50	574,93	BDI 1	714,24	3.214,08	RA
2.4.			FAIXA PEDESTRE					-	15.889,64	
2.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	44,00	84,89	BDI 1	105,46	4.640,24	RA
2.4.2.	SINAPI	83683	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	2,20	100,65	BDI 1	125,04	275,09	RA
2.4.3.	SINAPI-I	34491	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	11,00	325,97	BDI 1	404,95	4.454,45	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1023650-12	Nº SICONV 819554/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua Silva Jardim			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua Silva Jardim	MUNICÍPIO / UF CAÇAPAVA DO SUL / RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Rua Silva Jardim									297.045,31	
2.4.4.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	559,62	8,78	BDI 1	10,91	6.105,45	RA
2.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	18,24	18,29	BDI 1	22,72	414,41	RA
2.5.			SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO					-	5.367,24	
2.5.1.	Composição	001	Placa de Sinalização de nome de Rua Instalada, 0,64 m² em chapa de aço nº 16 com Pintura reflexiva + poste de aço Galvanizado 50 mm de diâmetro e 3,00 m de altura + base de Concreto para fixação da Estrutura 0,03 m³.	0	4,00	934,26	BDI 1	1.160,63	4.642,52	RA
2.5.2.	Composição	002	Placa de Sinalização de Trânsito Instalada - R1 - 03 Unidades	0	1,00	583,37	BDI 1	724,72	724,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAÇAPAVA DO SUL / RS

Local

terça-feira, 2 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelo de Souza Silva

CREA/CAU: 081.674-D

ART/RRT: 0