

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	Apelido do Empreendimento Calçamento Rua João Batista Poglia						
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 05-22 (N DES.)	Descrição do Lote Lote Único - Empreitada Preço Global	Município / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote Único - Empreitada Preço Global									233.120,39
1.			CALÇAMENTO RUA JOÃO BATISTA POGLIA					-	233.120,39
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	13.539,64
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	518,92	0,55	BDI 1	0,67	347,68
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	018	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FONTE SINAPI 103689 REF 04/2022)	UNIDADE	4,50	366,11	BDI 1	446,65	2.009,93
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (FONTE SINAPI 90778 REF 04/2022)	UNIDADE	1,00	9.165,60	BDI 1	11.182,03	11.182,03
1.2.			PAVIMENTAÇÃO - PISTA					-	191.026,81
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	1.515,00	2,28	BDI 1	2,78	4.211,70
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	349,40	49,07	BDI 1	59,87	20.918,58
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	440,24	2,32	BDI 1	2,83	1.245,88
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	220,12	0,91	BDI 1	1,11	244,33
1.2.5.	SINAPI	92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 12/2015	M2	1.515,00	87,21	BDI 1	106,40	161.196,00
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	1.025,66	2,32	BDI 1	2,83	2.902,62
1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	90,90	2,32	BDI 1	2,83	257,25
1.2.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	45,45	0,91	BDI 1	1,11	50,45
1.3.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	26.684,10
1.3.1.	Composição	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA (FONTE SINAPI 103690 REF 04/2022)	UNIDADE	3,00	1.458,15	BDI 1	1.778,94	5.336,82
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	007	PLACA (R-1) DE SINALIZAÇÃO DE RUA (PARE) (FONTE SINAPI 103690 REF 04/2022)	UNIDADE	4,00	1.458,15	BDI 1	1.778,94	7.115,76
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	025	PLACA (A-32b) DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE (FONTE SINAPI 103690 REF 04/2022)	UNIDADE	8,00	1.458,15	BDI 1	1.778,94	14.231,52
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	1.869,84
1.4.1.	Composição	022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FONTE SINAPI 72947 REF. 09/2017 - ALTERADA)	M²	42,00	36,49	BDI 1	44,52	1.869,84

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS
Local

terça-feira, 12 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: Helmesona de O. Santana

CREA/CAU: RS152843

ART/RRT: 0