

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO TELhado - EMEI PEDACINHO DE GENTE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO TELhado - EMEI PEDACINHO DE GENTE	MUNICÍPIO / UF Caçapava do Sul/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO TELhado - EMEI PEDACINHO DE GENTE									49.893,41
1.			REFORMA DO TELhado - EMEI PEDACINHO DE GENTE					-	49.893,41
1.1.			MÃO DE OBRA					-	4.015,20
1.1.1.			Serviços preliminares					-	4.015,20
1.1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	200,00	3,79	BDI 1	4,68	936,00
1.1.1.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	31,20	4,84	BDI 1	5,98	186,58
1.1.1.3.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	116,39	2,23	BDI 1	2,75	320,07
1.1.1.4.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	89,13	BDI 1	110,11	550,55
1.1.1.5.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	200,00	8,18	BDI 1	10,11	2.022,00
1.2.			Reconstrução do telhado com zinco					-	40.325,00
1.2.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	215,00	64,43	BDI 1	79,60	17.114,00
1.2.0.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	215,00	19,35	BDI 1	23,90	5.138,50
1.2.0.3.	SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	1.462,89	BDI 1	1.807,25	18.072,50
1.3.			Reposição do forro de PVC					-	3.843,13
1.3.0.1.	Composição	004	REPOSIÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO	M2	116,39	22,44	BDI 1	27,72	3.226,33
1.3.0.2.	SINAPI-I	36225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	11,64	42,89	BDI 1	52,99	616,80
1.4.			Calhas, rufos e chapim					-	1.710,08
1.4.0.1.	Composição	002	RUFO E CHAPIM (RUFO CAPA) DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33CM	M	31,20	13,22	BDI 1	16,33	509,50
1.4.0.2.	SINAPI-I	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	31,20	31,15	BDI 1	38,48	1.200,58

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO TELHADO - EMEI PEDACINHO DE GENTE									49.893,41
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Caçapava do Sul/RS
Local

segunda-feira, 28 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HELMESONA DE O. SANTANA
CREA/CAU: CREA RS152843
ART/RRT: 8809670